



**FICHA TECNICA DE OBRA ( F.I.S.M. - 2017 )**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL\_ 2017**

**000349**

**MUNICIPIO:** CHICOASÉN, CHIAPAS.

**No. DE OFICIO DE REG. Y CONTROL:** MCC/DOPM/FISM-001/2017

**LOCALIDAD:** EL PIÑÓN.

**NOMBRE DE LA OBRA:** AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA.

**NUMERO DE OBRA:** FISM01

**CLASIFICACIÓN DE PROYECTO:** PROGRAMA UR - URBANIZACION.

**SUBCLASIFICACIÓN DEL PROYECTO:** 04 - ALUMBRADO PÚBLICO.



**Situación Financiera**

2015-2018

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M 2017	\$1,154,518.41	F.I.S.M 2017	\$1,154,518.41	F.I.S.M 2017	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,154,518.41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$1,154,518.41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

SINDICATURA MUNICIPAL

**Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA**

**Descripcion de la Obra**

AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN 518 ML CABLE MULTIPLE 2+1 CAL. 1/0, 2PZA TRANSFORMADOR TIPO YT DE 15 KVA EN 24500/240-120V, 10 PZA POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL PCR-8-100, 13 PZA RETENIDA RDA, 11 PZA RETENIDA RSA, 3 PZA DISPOSITIVO TIPO 1P1, 5 PZA DISPOSITIVO TIPO 1R1, 7 PZA DISPOSITIVO TIPO 1R1-1R1, 3 PZA DISPOSITIVO TIPO 1R1-1R1, 3 PZA DISPOSITIVO TIPO 3K, 6 PZA DISPOSITIVO TIPO K, 2 PZA DISPOSITIVO TIPO RD20/RD20 A 34.5KV, 3 PZA DISPOSITIVO TIPO RD20 A 34.5KV, 6 PZA DISPOSITIVO TIPO AD20 A 34.5KV, 3 PZA DISPOSITIVO MONOFASICO P/MONIFAR TRANSFORMADOR EH 34.5KV, 2 PZA REUBICACION DE POSTE EXISTENTE DENTRO DE LA MISMA RED, 18 PZA SISTEMA DE DISTRIBUCION ANTERIAUDE, 1 LOTE PROYECTOS, TRAMITES Y PAGOS ANTE LA CRE, 653 ML CABLE SEMIANSILADO CAL. 3/0, 76 IGR CABLE AAC CAL. 3/0, 1 PZA DISPOSITIVO TIPO RBD, 1 PZA DISPOSITIVO SECCIONADOR C/1CCF DE 3 DISPAROS S/CRUCETA EN 34.5 KV, 2 PZA DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA DE MT EXISTENTE, 3 PZA DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA BT EXISTENTE, 3 PZA EXTRACCION DE POSTES.

**Numero de Contrato**

DOHAC/FISM/001/2017

**Numero de Dictamen**



2015-2018

**Periodo de Ejecucion**

**Programado real**

Fecha de Inicio: 01 DE JUNIO DE 2017

Fecha de Termino: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

**Avances**


**Fisico:** 100%  
**Financiero:** 100%

TESORERIA MUNICIPAL

**Convenios Modificatorios**

Tipo	Importe	Inicio	Termino
Contrato			
Diferido			
Ampliacion de Plazo			

**Observaciones**



2015-2018

**Fotografia Terminada**



OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL



2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL